



Opdrachtbevestiging Meer- en minderwerk totaal

Datum 16-7-2026
Project Haveneiland Reeve - 68 woningen
Bouwnummer **E1A BNR 10**

Klantgegevens

Bouwkundig

R- Bouwkundig

R009	Dubbele openslaande deuren met zijlicht in plaats van een loopdeur met zijlichten. (Van toepassing bij: E1A, E1A accent, E1B,E2,E3A,E3B,E4,B1,B3)	1 x	€ 1.316,00
Het toepassen van een kunststof kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlicht in plaats van de basis loopdeur met zijlichten in de achtergevel. Positie loopdeur en een en ander volgens optietekening en kleur-materiaalstaat.			

Installaties

F- Elektra

F065	Extra dubbele wandcontactdoos	6 st	€ 1.404,00
Bijplaatsen van een extra dubbele horizontale wandcontactdoos (op een bestaande aanwezige eindgroep) met randaarde op een willekeurige positie. Installatie conform technische omschrijving, leidingen worden daar waar mogelijk in wanden en vloeren opgenomen. Prijs per stuk, gewenste positie gemaatvoerd aangeven op verkooptekening en totaal aantal op deze keuzelijst. Exacte positie afhankelijk van technische uitvoerbaarheid.			
<i>3x zolder 1x slaapkamer 1 1x slaapkamer 2 1x slaapkamer 3</i>			
F106	Wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos	1 st	€ 49,00
Wijzigen van een extra enkele wandcontactdoos naar een dubbele horizontale wandcontactdoos. Prijs per stuk, gewenste positie aangeven op verkooptekening en totaal aantal op deze keuzelijst. Exacte positie afhankelijk van technische uitvoerbaarheid.			
<i>tpv badkamermeubel</i>			



F121	Extra CO2 meter	2 st	€ 994,00
-------------	------------------------	-------------	-----------------

Het leveren, monteren en aanmelden van een extra draadloze RF-CO2 ruimteluchtkwaliteitsopnemer t.b.v. mechanische ventilatie incl. materiaal t.b.v. voedingspunt 230V.

slaapkamer 2 en 3

F130	Loze leiding van 25mm naar positie zolder	1 st	€ 233,00
-------------	--	-------------	-----------------

Het leveren en monteren van het materiaal t.b.v een 25mm loze leiding voor een TV/Radio, telefoon, audio, thermostaat, etc. eindigend in een inbouwdoos

H- Water

H101	Vorstvrije buitenkraan aan achterzijde woning	1 x	€ 1.307,00
-------------	--	------------	-------------------

Vorstvrije buitenkraan ter plaatse van de achterzijde van de woning. Positie volgens optietekening.



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuzelijst 02. Keuken"

Keuken

C- Keuken

C127	De keukeninstallaties op de standaard plaats afdoppen.	1 x	€ 0,00
	Er is geen installatieschema voor de keuken ingediend. De aansluitpunten worden op de standaard aangegeven plaatsen afgedopt zoals aangegeven op de 0- tekeningen van de keuken.		



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuzelijst 03. Sanitair"

Sanitair

D- Sanitair

D040	Sanitair conform stukken projectleverancier Conform technische omschrijving.	1 x	€ 0,00
------	--	------------	---------------



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuzelijst 05. Tegelwerk"

Tegelwerk

E- Tegelwerk

E050	Tegelwerk conform stukken projectleverancier Conform technische omschrijving.	1 x	€ 0,00
------	---	------------	---------------



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuzeslijst 06. Trappen"

Trappen

A- Trappen

A015	Trappen conform stukken trappenleverancier Conform technische omschrijving.	1 x	€ 0,00
------	---	------------	---------------



Hierbij bevestigen wij de door u geselecteerde opties uit "Keuzelijst 07. Binnendeuren"

Binnendeuren

B- Binnendeuren

B040	Binnendeuren conform stukken projectleverancier	1 x	€ 0,00
	Conform technische omschrijving.		

Totaal incl. BTW	€ 5.303,00
------------------	------------

Voor akkoord
